

PLANTAS HORMIGÓN



MODELO RBM 600 IE
RBX 850 IE

Descripción

- ▶ Planta móvil de eje horizontal, completamente automática. Diseñada para hormigones de obras de edificación y civiles. Puede ser instalado con silo sobre la máquina o lateralmente.
- ▶ Armado en 1 día.

Especificaciones técnicas generales

- ▶ Giro mezclador mediante piñón y cremallera
- ▶ Descarga por inversión de marcha.
- ▶ Chasis compacto monobloque.
- ▶ Tolva de áridos y cemento montada en sistema de pesaje electrónico con compuerta de descarga hidráulica y vibrador.
- ▶ Panel de control IP55 con comandos manuales y control automático.
- ▶ Programación de peso de áridos (4) y cemento (2) + agua + aditivos.
- ▶ Memoria para 12 fórmulas. Impresora de 24 columnas para impresión de datos de pesaje y consumo.
- ▶ Brazos cargadores mediante desplazamiento lateral a través de actuadores hidráulicos.
- ▶ Sinfin eléctrico para cargar cemento desde silo.
- ▶ Bomba aditivos incorporada.
- ▶ Estanque y bomba de agua de 200 lt Lanza de lavado.



* Silo cemento no se incluye.

	RBX 600	RBX 850
Producción	8 - 10	15 - 18
Entrega por ciclo (lt)	400	600
Nº max. brazos	2	3
Longitud brazo	7 m	8 m
Sinfin	Ø168 mm x 4 m	Ø193 mm x 6 m
Capacidad acopio	80 m3	120 m3
Potencia instalada	12 kw	16 kw
Peso (sin silo)	2,8 Ton	4,0 Ton

